

Art der Maßnahme	Ort der Durchführung	Verfahren/ Maßnahme	Nachsorge
Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen	<b>on site</b>	Nutzungsbeschränkungen, Evakuierung Sicherung vor Zutritt Kellerbelüftung Zwischenlagerung ausgetretener Stoffe Überwachung	Untersuchungen, Sicherungs- und Dekontaminationsmaßnahmen
Sicherungsmaßnahmen zur Unterbrechung des Schadstofftransfers	<b>in situ</b>	Passive hydraulische und pneumatische Maßnahmen (Grundwasserabsenkung, Gasfassung)	Überwachung, Reparatur ggf. Erneute Maßnahme
	<b>in situ</b>	Einkapselungsmaßnahmen	
	<b>in situ on site</b>	Immobilisierung	
Maßnahmen zur Dekontamination	<b>in situ on site</b>	Aktive hydraulische und pneumatische Maßnahmen	Entsorgung der Rückstände,  <u>bei Bedarf:</u> Überwachung, ggf. erneute Maßnahmen
	<b>in situ-on site off site</b>	Chemisch- physikalische Behandlung ( Extraktion, Stripping, Adsorption, Oxidation, Reduktion, Fällung)	
	<b>in situ on/off site</b>	Biologische Verfahren	
	<b>on site off site</b>	Thermische Behandlung (Verbrennung, Schwelung)	
Umlagerung	<b>off site</b>	Ausräumung (Auskofferung) und Umlagerung auf eine zugelassene Deponie	Überwachung der Deponie