

Art der Maßnahme	Ort der Durchführung	Verfahren/ Maßnahme	Nachsorge
Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen	on site	Nutzungsbeschränkungen, Evakuierung Sicherung vor Zutritt Kellerbelüftung Zwischenlagerung ausgetretener Stoffe Überwachung	Untersuchungen, Sicherungs- und Dekontaminationsmaßnahmen
Sicherungsmaßnahmen zur Unterbrechung des Schadstofftransfers	in situ	Passive hydraulische und pneumatische Maßnahmen (Grundwasserabsenkung, Gasfassung)	Überwachung, Reparatur ggf. Erneute Maßnahme
	in situ	Einkapselungsmaßnahmen	
	in situ on site	Immobilisierung	
Maßnahmen zur Dekontamination	in situ on site	Aktive hydraulische und pneumatische Maßnahmen	Entsorgung der Rückstände,  <u>bei Bedarf:</u> Überwachung, ggf. erneute Maßnahmen
	in situ- on site off site	Chemisch- physikalische Behandlung ( Extraktion, Stripping, Adsorption, Oxidation, Reduktion, Fällung)	
	in situ on/off site	Biologische Verfahren	
	on site off site	Thermische Behandlung (Verbrennung, Schwelung)	
Umlagerung	off site	Ausräumung (Auskoffierung) und Umlagerung auf eine zugelassene Deponie	Überwachung der Deponie